

Formular F3

OBIECTIV: 62 TROTUARE -BUCOV

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 TROTUARE

Categoria de lucrari: 01 TROTUARE

Executant01	Obiectiv62	Obi01	Cate01				
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport
				Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A311	MP	1135,0000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA 0.6KG/MP							

Reteta normei A311 pentru 1 MP							
1	DB01D1	82 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC\$	1,000000	MP			
2	DB02D2	82 AMORSARE STRAT DE BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDEREA APLICARII EMULSIEI CATIONICE 0.6KG/MP	0,010000	SUTE M			
3	TRA05A02	82 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 2 KM.\$	0,000600	TONE			
2	A411	MP	1135,0000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
STRAT DE UZURA DIN BAPC8-4CM+2CM(PRELUARE DENIVELA RI)							

Reteta normei A411 pentru 1 MP							
1	DB16H1	82 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	1,000000	MP			
2	9000203	MIXTURA TIP BAPC8	0,144000	TONE			
3	TRA01A02	82 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 2 KM. \$	0,144000	TONE			
4	TRA05A02	82 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 2 KM.\$	0,003000	TONE			
3	A210	M	1260,0000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
BORDURA 10X15							

Reteta normei A210 pentru 1 M							
1	DE11A1	82 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM	1,000000	M			
2	2100910	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)	0,016660	M CUB			
3	TRA06A07	82 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =7 KM \$	0,040000	TONE			
4	TRA02A02	82 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 2 KM. \$	0,037000	TONE			
5	TRB22F3A	82 MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACA RA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G<0,5T \$	0,037000	TONE			
6	TSC02B1	82 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2	0,002000	SUTE M			
7	TRB01A19	82 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M \$	0,360000	TONE			
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
C.A.M.		%					
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To			
Profit		Po =		% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po					



<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv62</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate01</i>			
0	1	2	3	4	5	

OFERTANT